


SCÉMA DOČASNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA NA CESTE III/3177
pri dĺžke záberu nad 50,0m



VÝKAZ DOČASNÝCH DOPRAVNÝCH ZNAČIEK					
P.Č.	DOPRAVNÁ ZNAČKA NÁKRES	ČÍSLO DOPRAVNEJ ZNAČKY <small>podľa vyhl.225/2004 Zb.z.</small>	ROZMER (mm)	CELK. MNOŽSTVO (ks)	UMIESTNENIE ZNAČKY
1		A 19 so svetlom	900	2	1 stĺpik
2		B 31a	700	2	1 stĺpik
3		A 4b	900	1	1 stĺpik
4		A 15	900	2	1 stĺpik
5		Mobilná svetelná signalizácia		2	mobilný podstavec
6		Z 4a	250/ 1000	50	podstavec
7		B 39	700	2	1 stĺpik
8		Z 4b so svetlom	250/ 1000	3	1 stĺpik
9		A 4c	900	1	1 stĺpik
10		C 6b	700	1	1 stĺpik
11		Z 2b		1	1 podstavec

- LEGENDA:
- PLOCHA STAVENISKA
- * ZVISLÉ A VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE MUSÍ BYŤ VYHOTOVENÉ V ZMYSLE
STN 01 8020 V REFLEXBEJ ÚPRAVE
- pričná uzávera smerovacími doskami s odstupom max. 3,0m, svetlá na každej smerovacej doske
 - pozdĺžna uzávera smerovacími doskami s odstupom max. 5,0m (odporúčame použiť betónové zvodidlo)
 - vodorovné dopravné značenie V5a bude prevedené samolepiacou fóliou




REVÍZIA/DÁTUM	VYPRACOVAL	PODPIS

SADA ČÍSLO



AUTORIZAČNÁ PEČIATKA



GENERÁLNY PROJEKTANT:

PPIS spol. s r.o.	LEVOČSKÁ 2B
IČO: 36570117	080 01 PREŠOV

	DÁTUM	MENO	PODPIS	 Sabinovská 18, Prešov tel. : 0908 927 297 mail : malstatissro@gmail.com	
VYPRACOVAL:	08/2019	ING. L.MAŠLEJ			
KONTROLOVAL:	08/2019	ING. L.MAŠLEJ			
ZODP.PROJEKTANT:	08/2019	ING. L.MAŠLEJ			
MIESTO : k.ú. Fričkovce				FORMÁT:	3xA4
INVESTOR: Obec Fričkovce, Obecný úrad č.103, 086 42 Hertník				DÁTUM:	AUGUST/2019
STAVBA : CHODNÍK PRI CESTE III/3491 V OBCI FRIČKOVCE				STUPEŇ:	DSP
				PROFESIA:	-
OBJEKT :				Č.ZAKÁZKY:	34/2019
OBSAH VÝKRESU: DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE- SCHÉMA č.1				MIERKA: 1:___	ČÍSLO VÝKRESU: 34/100-10.1