

DODATOK č. 1
k ZMLUVE O DIELO č. 3/2019 zo dňa 22.10.2019

Čl. 1
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Názov: **Obec Fričkovce**
Sídlo: Fričkovce 103, 086 42 Hertník
Zastúpený: Ing. Matej Straka - starosta obce
IČO: 00321958
DIČ: 2020623022
IČ DPH: nie sme platcom DPH
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK04 0200 0000 0000 0602 8522
Tel. : 00421/544791125
M: 0905 552 962
E – mail: frickovce@frickovce.sk

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno:	REMOPEL, s.r.o.,
Sídlo:	Holého 30/352, 083 01 Sabinov
Štatutárny zástupca:	Jozef Solár – konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené rokovať	Jozef Solár – konateľ spoločnosti
vo veciach zmluvných:	Jozef Solár – konateľ spoločnosti
vo veciach technických:	Československá obchodná banka, a. s.
Bankové spojenie:	4005 328 687/7500
Číslo účtu:	SK617 7500 0000 0040 0532 8687
IBAN:	36474614
IČO:	2020005218
DIČ:	SK2020005218
IČO DPH:	00421514892512
Telefón:	remopel@remopel.sk
E – mail:	OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 12974/P
Zapísaný	

Článok III.
PREDMET ZMLUVY

3.1 Z dôvodu:

1. zmeny dimenzie potrubia z DN 400 na DN 500 v úseku od MK po MK km 0,00000 – 0,04300 a v úseku od potoka po MK km 0,00000 – 0,05860
2. projektovanej zmeny autobusových zastávok v obci PSK v úseku od kostola po MK km 0,28553 – 0,31400

Článok V. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Vid' nacený výkaz výmer, ktorý je nedeliteľnou súčasťou ZoD a Dodatku č. 1 – zmena dimenzie potrubia bez navýšenia ceny.

Článok VI. ČAS PLNENIA

- 6.2.1 Predĺženie termínu o 30 dní z dôvodu zabezpečenia dodávky DN 500 a následne realizácie.
6.2.2. Predĺženie termínu poslednej etapy – do 30 dní od dodania projektu stavby GP PSK.

Stavba: Chodník popri ceste III 3491 v obci Frčkovce

Projektant:

Objednávateľ: Obec Frčkovce

Zhotoviteľ: REMOPEL, s.r.o.

Zákazka:

KS:

IČO a DIČ:

IČO a DIČ: 00321958

2020623022

IČO a DIČ: 36474614

2020005218

Miesto:

Spracoval:

Náklad / Mj: 0,00

Počet Mj: 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpočtové náklady			Vedľajšie rozpočtové náklady			Celkové náklady		
HSV	Montáž	51 404,02	Zariadenie staveniska	0,00	Cena bez DPH	65 183,47		
	Dodávky	13 779,45	Sťažené výrobné podmienky	0,00	DPH 20 % z	13 036,69		
	Celkom	65 183,47	Prevádzkové vplyvy	0,00	DPH 0 % z	0,00		
PSV	Montáž	0,00	Sťažené podmienky dopravy	0,00	Cena celkom	78 220,16		
	Dodávky	0,00	Horské oblasti	0,00				
	Celkom	0,00	Mimostavenisková doprava	0,00				
MNT	Montáž	0,00	VRN celkom	0,00				
	Materiál	0,00		0,00				
	Dodávky	0,00	HZS	0,00				
	Celkom	0,00	Komplet. činnosť	0,00				
VRN z rozpočtu		0,00						
ZRN		65 183,47						

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára

Pečiatka a podpis objednávateľa

Pečiatka a podpis zhotoviteľa

REMOPEL, s.r.o.

Hodnota 30 4

Rekapitulácia nákladov stavby podľa objektov

ce

Názov stavebného objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl. čin.	Ost. náklady	Cena
Chodník od kostola po MK km 0,285 53 - 0,314	6 238,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238,07
Chodník od MK po potok km 0,000 - 0,029	7 096,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7 096,28
Chodník od potoka po MK km 0,000 00 - 0,058 60	14 747,68	0,00	0,00	0,00	0,00	14 747,68
Chodník od MK po MK km 0,000 00 - 0,043 00	17 009,19	0,00	0,00	0,00	0,00	17 009,19
Chodník od MK po cintorín km 0,000 00 - 0,051 50	20 092,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20 092,25
Celkom bez DPH :	65 183,47	0,00	0,00	0,00	0,00	65 183,47
			DPH	20% z	65 183,47	13 036,69
			DPH	0% z	0,00	0,00
			Celkom s DPH :			78 220,16


Stavba: Chodník popri ceste III 3491 v obci Frickovce
 Objekt: Chodník od kostola po MK km 0,285 53 - 0,314

Projektant:

Objednávateľ: Obec Frickovce

Zhotoviteľ: REMOPEL, s.r.o.

Zákazka:



KS:
 JKS:
 IČO a DIČ:
 IČO a DIČ: 00321958 2020623022
 IČO a DIČ: 36474614 2020005218
 Miesto:

Počet Mj: 0,00 Náklad / Mj: 0,00

Spracoval:

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpočtové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		Celkové náklady			
HSV	Montáž	5 309,31	Zariadenie staveniska	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	Cena bez DPH	6 238,07
	Dodávky	928,76	Stážené výrobné podmienky	0,00% z [HSV+PSV]	0,00	DPH 20 % z	1 247,61
	Celkom	6 238,07	Prevádzkové vplyvy	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	DPH 0 % z	0,00
PSV	Montáž	0,00	Stážené podmienky dopravy	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	Cena celkom	7 485,68
	Dodávky	0,00	Horské oblasti	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00		
	Celkom	0,00	Mimostavenisková doprava	0,00% z [HSV+PSV]	0,00		
MNT	Montáž	0,00	VRN celkom	0,00			
	Materiál	0,00	Ostatné náklady	0,00			
	Dodávky	0,00	HZS	0,00			
	Celkom	0,00	Komplet. činnosť	0,00			
VRN z rozpočtu		0,00					

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára

06.10.2019

Rožpočet

Strana: 1/25

Stavba : Chodník popri ceste III 3491 v obci Fričkovce
 Objekt: Chodník od kostola po MK km 0,285 53 - 0,314

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	ZEMNÉ PRÁCE						
113107141	Odstranenie krytov plochy do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	2,850	m2	3,03	8,64	0,00	0,00
113307123	Odstranenie podkladu v plochy do 200 m2 z kameniva hrubého dreveného, hr 200 do 300 mm, -0,40000t	5,700	m2	14,69	83,73	0,00	0,00
122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažené pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	23,588	m3	9,90	233,52	0,00	0,00
122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty, Priplatok za lepivosť horniny 3	11,794	m3	1,45	17,10	0,00	0,00
131311101	Hlbenie jam v hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	0,765	m3	61,14	46,77	0,00	0,00
131311119	Priplatok za lepivosť pri hlbení jam ručným alebo pneumatickým náradím v hornine tr. 4	0,765	m3	11,68	8,94	0,00	0,00
132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	3,956	m3	23,70	93,76	0,00	0,00
132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hlbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovňaním dna v hornine 3	1,978	m3	7,18	14,20	0,00	0,00
162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	23,143	m3	4,79	110,85	0,00	0,00
171201202	Uloženie sypaniny na sklady nad 100 do 1000 m3	23,143	m3	0,86	19,90	0,00	0,00
175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornin I až 4 bez prechodena sypaniny	5,166	m3	23,55	121,66	0,00	0,00

Stavba : Chodník popri ceste III 3491 v obci Fričkovce
 Objekt: Chodník od kostola po MK km 0,285 53 - 0,314

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
Práce HSV							
ZEMNÉ PRÁCE							
101101102	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	73,380	m2	0,50	36,69	0,00	0,00
102101101	Svalovanie trvalých svahov v zárezoch v hĺbke triedy 1-4	34,800	m2	1,75	60,90	0,00	0,00
ZEMNÉ PRÁCE							
SPEVNENÉ PLOCHY							
564871111	Podklad zo štrkodriny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	60,500	m2	6,10	369,05	0,00	27,93
567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10, po zhutnení hr. 150 mm	38,750	m2	10,25	397,19	0,00	13,92
567132113	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10, po zhutnení hr. 180 mm	21,750	m2	13,53	294,28	0,00	9,37
573111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	21,750	m2	0,72	15,66	0,00	0,12
573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	21,750	m2	0,67	14,57	0,00	0,02
577144231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	21,750	m2	17,23	374,75	0,00	0,00
577164331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	21,750	m2	24,19	526,13	0,00	0,00
596911112	Kladenie zámkovvej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	38,750	m2	15,52	601,40	0,00	4,34

06.10.2019

Rozpočet

Strana:

3/25

Stavba : Chodník popri ceste III 3491 v obci Fričkovce
 Objekt: Chodník od kostola po MK km 0,285 53 - 0,314

Položka	Popis položky		Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV							
	SPEVNENÉ PLOCHY							
5922901940	Betónová dlažba s riazou 6 cm, sivá 10/20 cm		39,525	m2	14,38	0,00	568,37	5,34
	SPEVNENÉ PLOCHY					2 593,03	568,37	61,0
	OSTATNÉ PRÁCE							
914812211.2	Dočasné dopravné značenie kompletne - najom		1,000	kpl	362,34	362,34	0,00	0,00
917862112	Osadenie chodníka, obrubníka betónového stojateho do ložka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou		57,400	m	10,03	575,72	0,00	0,00
5922903030	Betónový obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá		29,694	ks	5,07	0,00	150,55	1,34
5922903060	Betónový obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá		28,280	ks	7,42	0,00	209,84	2,29
918101112	Ložko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20		1,030	m3	104,30	107,43	0,00	0,00
919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm		29,000	m	3,94	114,26	0,00	0,00
938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dlaždeného saponátovým roztokom		60,500	m2	0,31	18,75	0,00	0,00
938909611	Odstaňovanie nánosu na krajniciach priem. hr. do 100mm, -0,12600t		21,750	m2	0,93	20,23	0,00	0,00
979082213	Vodorovná doprava súliny so zložením a hlbokým urovaním na vzdialenosť do 1 km		5,300	t	1,97	10,44	0,00	0,00

Stavba :
Objekt:

Chodník popri ceste III 3491 v obci Fričkovce
Chodník od kostola po MK km 0,285 53 - 0,314

Položka	Popis položky		Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.		Hmotnosť
	Práce HSV								
	OSTATNÉ PRÁCE								
979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km		47,700	t	0,43	20,51		0,00	0,00
979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodovodnú dopravu sutiny		5,300	t	4,89	25,92		0,00	0,00
979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný dechl, dechové výrobky (17 03), ostatné		0,279	t	16,58	4,63		0,00	0,00
	OSTATNÉ PRÁCE								
	PRESUNY HMŔ					1 260,23		360,39	3,6
998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytím dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akce/koľvek dlžky objektu		83,480	t	7,18	599,39		0,00	0,00
	PRESUNY HMŔ					599,39		0,00	0,0
	Práce HSV					5 309,31		928,76	64,7
Objekt:	Chodník od kostola po MK km 0,285 53 - 0,314					5 309,31		928,76	64,7
						6 238,07			

06.10.2019

Krycí list objektu

Strana: 2/5

Stavba: Chodník popri ceste III 3491 v obci Fritkove
 Objekt: Chodník od MK po potok km 0,000 - 0,029

KS:

JKSO:

IČO a DIČ:

IČO a DIČ: 00321958

2020623022

IČO a DIČ: 36474614

2020005218

Zhotoviteľ: REMOPEL, s.r.o.

Miesto:

Zákazka:

Počet Mj: 0,00

Náklad / Mj: 0,00

Spracoval:

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpočtové náklady

Vedľajšie rozpočtové náklady

Celkové náklady

HSV	Montáž	5 903,08	Zariadenie staveniska	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	Cena bez DPH	7 096,28
	Dodávky	1 193,20	Sťažené výrobné podmienky	0,00% z [HSV+PSV]	0,00	DPH 20 % z	1 419,26
	Celkom	7 096,28	Prevádzkové vplyvy	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	DPH 0 % z	0,00

PSV	Montáž	0,00	Sťažené podmienky dopravy	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	Cena celkom	8 515,54
	Dodávky	0,00	Horské oblasti	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00		
	Celkom	0,00	Mimostavenisková doprava	0,00% z [HSV+PSV]	0,00		

MINT	Montáž	0,00	VRN celkom	0,00		
	Material	0,00	Ostatné náklady	0,00		
	Dodávky	0,00	HZS	0,00		
	Celkom	0,00	Komplet. činnosť	0,00		

VRN z rozpočtu 0,00

ZRN

7 096,28

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára

Stavba : Chodník popri ceste III 3491 v obci Frickovce
 Objekt: Chodník od MK po potok km 0,000 - 0,029

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	ZEMNÉ PRÁCE						
112101102	Odstánenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pilou	4,000	ks	12,19	48,76	0,00	0,00
112201102	Odstánenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	4,000	ks	19,37	77,48	0,00	0,00
113107141	Odstánenie krytov ploche do 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	2,900	m ²	3,02	8,76	0,00	0,00
113307123	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drevného, hr 200 do 300 mm, -0,40000t	5,800	m ²	14,69	85,20	0,00	0,00
122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hĺbke 3 do 100 m ³	28,940	m ³	9,90	286,51	0,00	0,00
122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za hĺbku horniny 3	14,470	m ³	1,45	20,98	0,00	0,00
131311101	Hĺbenie jám v hĺbke tr 4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	0,765	m ³	61,14	46,77	0,00	0,00
131311119	Príplatok za hĺbku pri hĺbení jám ručným alebo pneumatickým náradím v hĺbke tr 4	0,765	m ³	11,68	8,94	0,00	0,00
132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v hĺbke 3 do 100 m ³	5,273	m ³	23,70	124,97	0,00	0,00
132201109	Príplatok k cene za hĺbku pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovňaním dna v hĺbke 3	2,637	m ³	7,18	18,93	0,00	0,00
162401401	Vodorovné premiestnenie kónárov stromov nad 100 do 300 mm do 2000 m	10,000	ks	1,44	14,40	0,00	0,00

06.10.2019

Rozpočet

Strana: 6/25

Stavba : Chodník popri ceste III 3491 v obci Fričkovce
 Objekt: Chodník od MK po potok km 0,000 - 0,029

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
ZEMNÉ PRÁCE							
162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	30,706	m ³	4,79	147,08	0,00	0,00
162501402	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 2000 m	4,000	ks	18,77	75,08	0,00	0,00
162601402	Vodorovné premiestnenie pŕhov nad 300 do 500 mm do 2000 m	4,000	ks	17,36	69,44	0,00	0,00
167101105	Nakladanie alebo prekládanie na loď alebo prekládanie alebo vykládanie z lode výkopu z hornin 1 až 4	4,272	m ³	4,46	19,05	0,00	0,00
171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	30,706	m ³	0,86	26,41	0,00	0,00
175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 bez prechodnia sypaniny	4,272	m ³	23,55	100,61	0,00	0,00
181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	84,940	m ²	0,50	42,47	0,00	0,00
182101101	Svalovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	74,100	m ²	1,75	129,67	0,00	0,00
ZENINÉ PRÁCE							
SPEVNENÉ PLOCHY							
564871111	Podklad zo štrkodriviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	67,900	m ²	6,10	414,19	0,00	31,35
567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10, po zhutnení hr. 150 mm	18,000	m ²	10,25	184,50	0,00	6,46

Stavba : Chodník popri ceste III 3491 v obci Fričkovce
 Objekt: Chodník od MK po potok km 0,000 - 0,029

Položka	Popis položky	Množstvo	Mí	Cena/Mí	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
Práce HSV							
SPEVNENÉ PLOCHY							
567132113	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10, po zhutnení hr. 180 mm	20,650	m2	13,53	279,39	0,00	8,90
573111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	20,650	m2	0,72	14,87	0,00	0,12
573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	20,650	m2	0,67	13,84	0,00	0,01
577144231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC II O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	20,650	m2	17,23	355,80	0,00	0,00
577164331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	20,650	m2	24,19	499,52	0,00	0,00
596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	29,250	m2	15,52	453,96	0,00	3,28
5922901940	Betónová dlažba s fázou 6 cm, sivá 10/20 cm	29,835	m2	14,58	0,00	434,99	4,03
596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	18,000	m2	15,52	279,36	0,00	2,02
5922902010	Betónová dlažba s fázou 8 cm, sivá 10/20 cm	18,360	m2	17,69	0,00	324,79	3,30
SPEVNENÉ PLOCHY							
OSTATNÉ PRÁCE							
914812211.2	Dočasné dopravné značenie kompletne - mjom	1,000	kpl	362,34	362,34	0,00	0,00

Systematic Program Kalkulus, tel.: 0948 902 537

06.10.2019

Rožpočet

Strana: 8/25

Stavba : Chodník popri ceste III 3491 v obci Fričkovce
 Objekt: Chodník od MK po potok km 0,000 - 0,029

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
Práce HSV							
OSTATNÉ PRÁCE							
917762112	Osadenie chodníka, obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	9,000	m	9,92	89,28	0,00	0,00
5922903060	Betónový obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	9,090	ks	7,42	0,00	67,45	0,74
917862112	Osadenie chodníka, obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	62,200	m	10,03	623,87	0,00	0,00
5922903030	Betónový obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá	42,622	ks	5,07	0,00	216,09	1,92
5922903060	Betónový obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	20,200	ks	7,42	0,00	149,88	1,64
918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob, kociek z betónu prostého tr. C 16/20	1,435	m3	104,30	149,67	0,00	0,00
919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	30,000	m	3,94	118,20	0,00	0,00
938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dlaždeného saponátovým roztokom	67,900	m2	0,31	21,05	0,00	0,00
938909611	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. do 100mm, -0,12600t	20,650	m2	0,93	19,20	0,00	0,00
979082213	Vodorovná doprava suti so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	5,206	t	1,97	10,26	0,00	0,00
979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	46,854	t	0,43	20,15	0,00	0,00

Stavba : Chodník popri ceste III 3491 v obci Fričkovce
 Objekt: Chodník od MK po potok km 0,000 - 0,029

Položka	Popis položky	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	OSTATNÉ PRÁCE						
379087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	5,206	t	4,90	25,51	0,00	0,00
379089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	0,284	t	16,57	4,71	0,00	0,00
	OSTATNÉ PRÁCE						
	PRESUNY HMŔ				1 444,24	433,42	4,3
398223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytím dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akciové dlžky objektu	85,223	t	7,18	611,90	0,00	0,00
	PRESUNY HMŔ				611,90	0,00	0,0
	Práce HSV				5 903,08	1 193,20	63,8
objekt:	Chodník od MK po potok km 0,000 - 0,029				5 903,08	1 193,20	63,8
					7 096,28		

06.10.2019

Krycí list objektu

Strana: 3/5

Stavba: Chodník popri ceste III 3491 v obci Fričkovce

Objekt: Chodník od potoka po MK km 0,000 00 - 0,058 60

Projektant:

Objednávateľ: Obec Fričkovce

Zhotoviteľ: REMOPEL, s.r.o.

Zákazka:

KS:

JKSO:

IČO a DIČ:

IČO a DIČ: 00321958 2020623022

IČO a DIČ: 36474614 2020005218

Miesto:

Počet Mj: 0,00

Náklad / Mj: 0,00

Spracoval:

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpočtové náklady

Veď ajšie rozpočtové náklady

Celkové náklady

HSV	Montáž	Dodávky	Celkom	Zariadenie staveniska	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	Cena bez DPH	DPH 20 % z	14 747,68	2 949,54	0,00
PSV	Montáž		0,00	Sťažené podmienky dopravy	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	Cena celkom				
	Dodávky		0,00	Horské oblasti	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00					
	Celkom		0,00	Mimostavenisková doprava	0,00% z [HSV+PSV]	0,00					
MNT	Montáž		0,00	VRN celkom	0,00						
	Material		0,00	Ostatné náklady	0,00						
	Dodávky		0,00	HZS	0,00						
	Celkom		0,00	Komplet činnosť	0,00						
VRN z rozpočtu			0,00								
ZRN			14 747,68								

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára

Stavba :

Chodník popri ceste III 3491 v obci Fričkovce
Objekt: Chodník od poľoka po MK km 0,000 00 - 0,058 60

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	ZEMNÉ PRÁCE						
113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamienin, dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	52,500	m2	2,71	142,28	0,00	0,00
113107141	Odstúpenie krytov ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	4,600	m2	3,02	13,89	0,00	0,00
113307123	Odstúpenie podkladu v ploche do 200 m2 z kamieniva hrubého dreveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	9,200	m2	14,69	135,15	0,00	0,00
122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hĺbke 3 do 100 m3	32,054	m3	9,90	317,33	0,00	0,00
122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepiivosť horniny 3	16,270	m3	1,45	23,59	0,00	0,00
131311101	Hĺbenie jám v hĺbke tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	2,835	m3	61,14	173,33	0,00	0,00
131311119	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení jám ručným alebo pneumatickým náradím v hĺbke tr.4	2,835	m3	11,68	33,11	0,00	0,00
132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	19,095	m3	23,70	452,55	0,00	0,00
132201109	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovňaním dna v hornine 3	9,548	m3	7,18	68,55	0,00	0,00
133201101	Výkop šacht zapázenej, hĺbka 3 do 100 m3	2,325	m3	42,52	98,86	0,00	0,00
133201109	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šacht zapážených i nezapažených v hĺbke 3	2,325	m3	5,27	12,25	0,00	0,00

06.10.2019

Rozpočet

Strana: 11/25

Stavba : Chodník popri ceste III 3491 v obci Fričkovce
 Objekt: Chodník od potoka po MK km 0,000 00 - 0,058 60

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
ZEMNÉ PRÁCE							
162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z horniny tr. I-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	49,619	m ³	4,79	237,68	0,00	0,00
171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	49,619	m ³	0,86	42,67	0,00	0,00
175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín I až 4 bez prechodenia sypaniny	10,500	m ³	15,71	164,96	0,00	0,00
5834415400	Štrkodiva 0- 22 a	17,850	t	12,82	0,00	228,84	17,85
175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín I až 4 bez prechodenia sypaniny	4,365	m ³	23,55	102,80	0,00	0,00
181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine I-4 so zhutnením	124,580	m ²	0,50	62,29	0,00	0,00
182101101	Svalovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy I-4	55,200	m ²	1,75	96,60	0,00	0,00
ZEMNÉ PRÁCE							
SPEVNENÉ PLOCHY							
564871111	Podklad zo štrkodiviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	87,680	m ²	6,10	534,85	0,00	40,48
567114211	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	15,750	m ²	11,74	184,91	0,00	0,00
567132113	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10, po zhutnení hr. 180 mm	23,000	m ²	13,53	311,19	0,00	9,91

Stavba :

Chodník popri ceste III 3491 v obci Fričkovce

Objekt:

Chodník od potoka po MK km 0,000 00 - 0,058 60

Položka	Popis položky	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	SPEVNENÉ PLOCHY						
573111111	Postrek asfaltový infiltrčný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m ²	23,000	m ²	0,72	16,56	0,00	0,13
573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m ²	23,000	m ²	0,67	15,41	0,00	0,02
577144231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC II O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhlutnení hr. 50 mm	23,000	m ²	17,23	396,29	0,00	0,00
577164331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC I6 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhlutnení hr. 70 mm	23,000	m ²	24,19	556,37	0,00	0,00
596911112	Kladenie zámkovej diaľby hr. 6 cm pre peších nad 20 m ² so zariadením ložka z kameniva hr. 4 cm	64,680	m ²	15,52	1 003,83	0,00	7,24
5922901940	Betónová diaľba s fazou 6 cm, sivá 10/20 cm	65,974	m ²	14,58	0,00	961,90	8,91
	SPEVNENÉ PLOCHY				3 019,41	961,90	66,7
	POTRUBNÉ ROZVODY						
871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým kruzkom v skl. do 20% DN 200	3,200	m	3,76	12,03	0,00	0,00
2861102700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4,5x1000mm	3,498	ks	28,39	0,00	99,31	0,02
871383122	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U tesniacich gum. kruzkom v sklone do 20 % DN 500 mm	35,000	m	10,87	380,45	0,00	0,00
2860005870	PVC rúra 500/5m-korugovaný kanalizačný systém SN4 PIPELIFE	7,000	ks	211,17	0,00	1 478,19	0,46

06.10.2019

Rozpočet

Strana: 13/25

Stavba : Chodník popri ceste III 3491 v obci Fričkovce
 Objekt: Chodník od potoka po MK km 0,000 00 - 0,058 60

Položka	Popis položky	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Montáž	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	POTRUBNÉ ROZVODY						
895941111.1	Kanalizačný vpust ušitý s lapačom nečistôt z bet. diel typ UV-50, UVB-50 kompletný s mrežou	2,000	kpl	497,11	994,22	0,00	0,00
899103111.1	Revízná kanalizačná šachta - prečá v chodníku s osadením a dodávkou poklopu liatinového vr. rámu C250, rozm. DN 600 mm	3,000	kpl	574,44	1 723,32	0,00	0,00
	POTRUBNÉ ROZVODY						
	OSTATNÉ PRÁCE				3 110,02	1 577,50	0,5
914812211.2	Dočasné dopravné značenie kompletne - najom	1,000	kpl	362,34	362,34	0,00	0,00
917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do ložka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	94,300	m	10,03	945,83	0,00	0,00
5922903030	Betónový obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá	48,985	ks	5,07	0,00	248,35	2,20
5922903060	Betónový obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	46,258	ks	7,42	0,00	343,23	3,75
918101112	Ložko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	1,692	m3	104,31	176,49	0,00	0,00
919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	49,500	m	3,94	195,03	0,00	0,00
938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dlaždeného saponátovým roztokom	87,680	m2	3,88	340,20	0,00	0,00
938909611	Odstránenie námosu na krajniciach priem. hr. do 100mm, -0,12600t	23,000	m2	0,93	21,39	0,00	0,00

Stavba : Chodník popri ceste III 3491 v obci Fričkovce
 Objekt: Chodník od potoka po MK km 0,000 00 - 0,058 60

Položka	Popis položky	Množstvo	Mi	Cena/Mi	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	OSTATNÉ PRÁCE						
979082213	Vodorovná doprava súliny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	14,274	t	1,97	28,12	0,00	0,00
979082219	Príplatek k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	128,466	t	0,43	55,24	0,00	0,00
979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu súliny	14,274	t	4,90	69,94	0,00	0,00
979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný dech, dechtové výrobky (17 03), ostatné	0,451	t	16,58	7,48	0,00	0,00
	OSTATNÉ PRÁCE				2 202,06	591,58	6,0
	PRESUNY HMŔOT						
998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akcijnývek dlžky objektu	122,351	t	7,18	878,48	0,00	0,00
	PRESUNY HMŔOT				878,48	0,00	0,0
	Práce HSV				11 387,86	3 359,82	91,0
Objekt:	Chodník od potoka po MK km 0,000 00 - 0,058 60				11 387,86	3 359,82	91,0
					14 747,68		

06.10.2019

Krycí list objektu

Strana: 4/5

Stavba: Chodník popri ceste III 3491 v obci Fritckovce
 Objekt: Chodník od MK po MK km 0,000 00 - 0,043 00

Projektant:

Objednávateľ: Obec Fritckovce

Zhotoviteľ: REMOPEL, s.r.o.

Zákazka:

KS:

JKSO:

IČO a DIČ:

IČO a DIČ: 00321958

IČO a DIČ: 36474614

Miesto:

2020623022
2020005218

Počet Mj: 0,00

Náklad / Mj: 0,00

Spracoval:

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpočtové náklady

Vedľajšie rozpočtové náklady

Celkové náklady

HSV	Montáž	13 234,84	Zariadenie staveniska	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	Cena bez DPH	17 009,19
	Dodávky	3 774,35	Sťažené výrobné podmienky	0,00% z [HSV+PSV]	0,00	DPH 20 % z	3 401,84
	Celkom	17 009,19	Prevádzkové vplyvy	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	DPH 0 % z	0,00

PSV	Montáž	0,00	Sťažené podmienky dopravy	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	Cena celkom	20 411,03
	Dodávky	0,00	Horské oblasti	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00		
	Celkom	0,00	Mimostavenisková doprava	0,00% z [HSV+PSV]	0,00		

MNT	Montáž	0,00	VRN celkom	0,00		
	Materiál	0,00	Ostatné náklady	0,00		
	Dodávky	0,00	HZS	0,00		
	Celkom	0,00	Komplet. činnosť	0,00		

VRN z rozpočtu 0,00

ZRN 17 009,19

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára

Stavba : Chodník popri ceste III 3491 v obci Fričkovce
 Objekt: Chodník od MK po MK po MK km 0,000 00 - 0,043 00

Položka	Popis položky	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	ZEMNÉ PRÁCE						
113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenná, dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	66,000	m2	2,71	178,86	0,00	0,00
113107141	Odstranenie krytov ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	4,880	m2	3,03	14,79	0,00	0,00
113307123	Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kamenná hrubého dreveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	9,760	m2	14,69	143,37	0,00	0,00
122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažené pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	41,862	m3	9,90	414,43	0,00	0,00
122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty, Priplatok za lepiivosť horniny 3	20,931	m3	1,45	30,35	0,00	0,00
131311101	Hĺbenie jám v hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	2,835	m3	61,14	173,33	0,00	0,00
131311119	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení jám ručným alebo pneumatickým náradím v hornine tr. 4	2,835	m3	11,68	33,11	0,00	0,00
132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	22,082	m3	23,70	523,34	0,00	0,00
132201109	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	11,041	m3	7,18	79,27	0,00	0,00
133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	2,325	m3	42,52	98,86	0,00	0,00
133201109	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šacht zapažených i nezapažených v hornine 3	2,325	m3	5,27	12,25	0,00	0,00

06.10.2019

Rožpočet

Strana: 16/25

Stavba :
Objekt :

Chodník popri ceste III 3491 v obci Fričkovce
Chodník od MK po MK km 0,000 00 - 0,043 00

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
Práce HSV							
ZEMNÉ PRÁCE							
162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	62,639	m3	4,79	300,04	0,00	0,00
171201202	Uloženie sypaniny na skládke nad 100 do 1000 m3	62,639	m3	0,86	53,87	0,00	0,00
175101101	Obsyp potrubia sypatinou z vhodných hornín 1 až 4 bez prechodenia sypaniny	12,900	m3	15,71	202,66	0,00	0,00
5834415400	Štrkodra 0-22 a	21,930	t	12,82	0,00	281,14	21,93
175101201	Obsyp objektov sypatinou z vhodných hornín 1 až 4 bez prechodenia sypaniny	4,140	m3	23,55	97,50	0,00	0,00
181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	147,127	m2	0,50	73,56	0,00	0,00
182101101	Svalovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	27,600	m2	1,75	48,30	0,00	0,00
ZEMNÉ PRÁCE							
SPEVNEÉ PLOCHY							
564871111	Podklad zo štrkodry s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	106,377	m2	6,10	648,90	0,00	49,11
567114211	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	19,350	m2	12,68	245,36	0,00	0,00
567132113	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, C18/GM C 8/10, po zhutnení hr. 180 mm	39,797	m2	13,53	538,45	0,00	17,15

2)Systematic Program Kalkulus, tel.: 0948 902 537

Stavba : Chodník popri ceste III 3491 v obci Fričkovce
Objekt: Chodník od MK po MK km 0,000 00 - 0,043 00

Položka	Popis položky	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	SPEVENÉ PLOCHY						
573111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m ²	39,797	m ²	0,72	28,65	0,00	0,22
573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m ²	39,797	m ²	0,67	26,66	0,00	0,03
577144231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	39,797	m ²	17,23	685,70	0,00	0,00
577164331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	39,797	m ²	24,19	962,69	0,00	0,00
596911112	Kladenie zánkovej diažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m ² so zriadením ložka z kameniva hr. 4 cm	66,580	m ²	15,52	1 033,32	0,00	7,46
5922901940	Betonová diažba s fazou 6 cm, sivá 10/20 cm	67,912	m ²	14,38	0,00	976,57	9,17
	SPEVENÉ PLOCHY				4 169,73	976,57	83,1
	POTRUBNÉ ROZVODY						
871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým kružkom v skl. do 20% DN 200	3,200	m	3,76	12,03	0,00	0,00
2861102700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4,5x1000mm	3,498	ks	28,39	0,00	99,31	0,02
871383122	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U tesniacich gum. kružkom v sklone do 20 % DN 500 mm	43,000	m	10,87	467,41	0,00	0,00
2860005870	PVC rúra 500/5m-korugovaný kanalizačný systém SN4 PIPELIFE	8,600	ks	211,17	0,00	1 816,06	0,56

Systematic Program Kalkulus, tel.: 0948 902 537

06.10.2019

Rozpočet

Strana: 18/25

Stavba : Chodník popri ceste III 3491 v obci Fričkovce
 Objekt: Chodník od MK po MK km 0,000 00 - 0,043 00

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
Práce HSV							
POTRUBNÉ ROZVODY							
895941111.1	Kanalizačný vpust uličný s lapačom nečistôt z bet. diel. typ UV-50, UVB-50 kompletný s mrežou	2,000	kpl	497,11	994,22	0,00	0,00
899103111.1	Revízná kanalizačná šachta - preťa v chodníku s osadením a dodávkou poklopu liatinového vr. rámu C250, rozm. DN 600 mm	1,000	kpl	574,44	574,44	0,00	0,00
899103111.2	Monolitická betónová kanalizačná šachta v chodníku s osadením a dodávkou poklopu oceľového vr. rámu C250, rozm. 610x610x70 mm	2,000	kpl	662,81	1 325,62	0,00	0,00
POTRUBNÉ ROZVODY					3 373,72	1 915,37	0,6
OSTATNÉ PRÁCE							
914812211.2	Dočasné dopravné značenie kompletne - nájom	1,000	kpl	362,34	362,34	0,00	0,00
917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	94,800	m	10,03	950,84	0,00	0,00
5922903030	Betónový obrubník rovny 100/20/10 cm, sivá	46,460	ks	5,07	0,00	235,55	2,09
5922903060	Betónový obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	49,288	ks	7,42	0,00	365,72	3,99
918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	1,712	m3	104,31	178,58	0,00	0,00
919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	94,800	m	3,94	373,51	0,00	0,00
938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dlaždeného saponťovým roztokom	106,377	m2	0,31	32,98	0,00	0,00

Stavba : Chodník popri ceste III 3491 v obci Fričkovce
 Objekt: Chodník od MK po MK km 0,000 00 - 0,043 00

Položka	Popis položky	Množstvo	Mi	Cena/Mi	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	OSTATNÉ PRÁCE						
938909611	Odstreženie nánosu na krajniciach priem. hr. do 100mm, -0,12600t	39,797	m2	0,93	37,01	0,00	0,00
979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	18,505	t	1,97	36,45	0,00	0,00
979082219	Pripílatok k cene za každý ďalší aj začiaty 1 km nad 1 km	166,545	t	0,43	71,61	0,00	0,00
979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	18,505	t	4,90	90,67	0,00	0,00
979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhľový decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	0,478	t	16,57	7,92	0,00	0,00
	OSTATNÉ PRÁCE						
	PRESUNY HMŔOT				2 141,91	601,27	6,1
998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytím dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akékoľvek dĺžky objektu	149,247	t	7,18	1 071,59	0,00	0,00
	PRESUNY HMŔOT				1 071,59	0,00	0,0
	Práce HSV				13 234,84	3 774,35	111,7
Objekt:	Chodník od MK po MK km 0,000 00 - 0,043 00				13 234,84	3 774,35	111,7
					17 009,19		

06.10.2019

Krycí list objektu

Strana: 5/5

Stavba: Chodník popří cestě III 3491 v obci Frickovice

Objekt: Chodník od MKK po cínorin km 0,000 00 - 0,051 50

Projektant:

Objednatel: Obec Frickovice

Zhotovitel: RENOPEL, s.r.o.

Zákazka:

KS:

JKSO:

IČO a DIČ:

IČO a DIČ: 00321958 2020623022

IČO a DIČ: 36474614 2020005218

Místo:

Počet Mj: 0,00

Náklad / Mj: 0,00

Spracoval:

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpočtové náklady

Vedľajšie rozpočtové náklady

Celkové náklady

HSV	Montáž	15 568,93	Zariadenie staveniska	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	Cena bez DPH	20 092,25
	Dodávky	4 523,32	Sťažené výrobné podmienky	0,00% z [HSV+PSV]	0,00	DPH 20 % z	4 018,45
	Celkom	20 092,25	Prevádzkové vplyvy	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	DPH 0 % z	0,00

PSV	Montáž	0,00	Sťažené podmienky dopravy	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	Cena celkom	24 110,70
	Dodávky	0,00	Horské oblasti	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00		
	Celkom	0,00	Mimostavenisková doprava	0,00% z [HSV+PSV]	0,00		

MNT	Montáž	0,00	VRN celkom	0,00		
	Material	0,00	Ostatné náklady	0,00		
	Dodávky	0,00	HZS	0,00		
	Celkom	0,00	Komplet. činnosť	0,00		

VRN z rozpočtu 0,00

ZRN

20 092,25

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára

Stavba : Chodník popri ceste III 3491 v obci Fričkovce
Objekt: Chodník od MK po cintorín km 0,000 00 - 0,051 50

Položka	Popis položky	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Montáž	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	ZEMNÉ PRÁCE						
113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betonu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	12,000	m2	20,41	244,92	0,00	0,00
113107141	Odstránenie krytov ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	5,150	m2	3,02	15,55	0,00	0,00
113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého dreveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	10,300	m2	14,69	151,31	0,00	0,00
122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hĺbke 3 do 100 m3	61,635	m3	9,90	610,19	0,00	0,00
122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty, Priplatok za lepiivosť horniny 3	30,818	m3	1,45	44,69	0,00	0,00
131311101	Hĺbenie jám v hĺbke tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	2,195	m3	61,14	134,20	0,00	0,00
131311119	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení jám ručným alebo pneumatickým náradím v hĺbke tr. 4	2,195	m3	11,68	25,64	0,00	0,00
132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	26,478	m3	23,70	627,53	0,00	0,00
132201109	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení ryh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovaním dna v hĺbke 3	13,239	m3	7,18	95,06	0,00	0,00
33201101	Výkop šachty zapázenej, hĺbka 3 do 100 m3	1,685	m3	42,52	71,65	0,00	0,00
33201109	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachiet zapážených i nezapažených v hĺbke 3	1,685	m3	5,27	8,88	0,00	0,00

Rozpočet

Stavba : Chodník popri ceste III 3491 v obci Fričkovce
 Objekt: Chodník od MK po cintorín km 0,000 00 - 0,051 50

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
ZEMNÉ PRÁCE							
162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z horniny tr. I-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	49,619	m ³	4,79	237,68	0,00	0,00
171201202	Uloženie sypaniny na skládke nad 100 do 1000 m ³	49,619	m ³	0,86	42,67	0,00	0,00
175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín I až 4 bez prechodenia sypaniny	10,500	m ³	15,71	164,96	0,00	0,00
5834415400	Štrkodryva 0-22 a	17,850	t	12,82	0,00	228,84	17,85
175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín I až 4 bez prechodenia sypaniny	5,549	m ³	23,55	130,68	0,00	0,00
181101102	Uprava pláne v zárezoch v hornine I-4 so zhutnením	192,230	m ²	0,50	96,11	0,00	0,00
182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy I-4	49,320	m ²	1,75	86,31	0,00	0,00
ZEMNÉ PRÁCE							
SPEVNE NÉ PLOCHY							
564871111	Podklad zo štrkodryvy s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	142,950	m ²	6,71	959,19	0,00	65,99
567114211	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	23,175	m ²	12,45	288,53	0,00	0,00
567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, C18/GM C 8/10, po zhutnení hr. 150 mm	21,000	m ²	11,58	243,18	0,00	7,54

Stavba : Chodník popri ceste III 3491 v obci Fričkovce
 Objekt: Chodník od MK po cintorín km 0,000 00 - 0,051 50

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	SPEVNENÉ PLOCHY						
567132113	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10, po zhutnení hr. 180 mm	58,200	m2	13,53	787,45	0,00	25,08
573111111	Postrek asfaltový infiltrčný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	58,200	m2	0,72	41,90	0,00	0,33
573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	58,200	m2	0,67	38,99	0,00	0,04
577144231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	58,200	m2	17,23	1 002,79	0,00	0,00
577164331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	58,200	m2	24,19	1 407,86	0,00	0,00
596911112	Kladenie zankovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	63,750	m2	15,52	989,40	0,00	7,14
5922901940	Betónová dlažba s fazou 6 cm, sivá 10/20 cm	65,025	m2	14,38	0,00	935,06	8,78
596911212	Kladenie zankovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	21,000	m2	15,52	325,92	0,00	2,35
5922902010	Betónová dlažba s fazou 8 cm, sivá 10/20 cm	21,420	m2	17,69	0,00	378,92	3,86
	SPEVNENÉ PLOCHY				6 085,21	1 313,98	121,1
	POTRUBNÉ ROZVODY						
371353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	3,200	m	3,76	12,03	0,00	0,00

06.10.2019

Rozpočet

Strana: 23/25

Stavba :
Objekt:Chodník popri ceste III 3491 v obci Fritškovec
Chodník od MK po cintorín km 0,000 00 - 0,051 50

Položka	Popis položky	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Montáž	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
POTRUBNÉ ROZVODY							
2861102700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4,5x1000mm	3,498	ks	28,39	0,00	99,31	0,02
871383122	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U tesniacich gum. krúžkom v sklone do 20 % DN 400 mm	51,500	m	10,87	559,80	0,00	0,00
2860005870	PVC rúra 400/5m-korugovaný kanalizačný systém SN4 PIPELIFE	10,300	ks	211,17	0,00	2 175,05	0,67
395941111.1	Kanalizačný vpust uľičný s lapačom nečistôt z bet. diel. typ UV-50, UVB-50 kompletný s mrežou	2,000	kpl	497,11	994,22	0,00	0,00
399103111.1	Revízia kanalizačná šachta - prečá v chodníku s osadením a dodávkou poklopu liatinového vr. rámu C250, rozm. DN 600 mm	2,000	kpl	574,44	1 148,88	0,00	0,00
POTRUBNÉ ROZVODY							
OSTATNÉ PRÁCE							
14812211.2	Dočasné dopravné značenie kompletne - mýjom	1,000	kpl	452,92	452,92	0,00	0,00
17762112	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	5,000	m	9,92	49,60	0,00	0,00
922903060	Betónový obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	5,050	ks	7,42	0,00	37,47	0,41
17862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	108,750	m	10,03	1 090,76	0,00	0,00
322903030	Betónový obrubník rovny 100/20/10 cm, sivá	62,267	ks	5,07	0,00	315,69	2,80

Stavba : Chodník popri ceste III 3491 v obci Fričkovce
 Objekt: Chodník od MK po cintorín km 0,000 00 - 0,051 50

Položka	Práce HSV	Popis položky	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
OSTATNÉ PRÁCE								
5922903060		Beťonový obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	47,571	ks	7,42	0,00	352,98	3,85
918101112		Ložko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažieb, kociek z betónu prostého tr. C 16/20	1,952	m ³	104,31	203,61	0,00	0,00
919735111		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hlbky do 50 mm	51,300	m	3,94	202,12	0,00	0,00
938908411		Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dlaždeného saponátovým roztokom	142,950	m ²	0,31	44,31	0,00	0,00
938909611		Odstárenie nánosu na krajniciach priem. hr. do 100mm, -0,12600t	58,200	m ²	0,93	54,13	0,00	0,00
966008112		Búranie rúrového priesypu, z rúr DN 300 do 500 mm, -0,98000t	5,500	m	49,41	271,75	0,00	0,00
979082213		Vodorovná doprava suty so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	20,048	t	1,97	39,49	0,00	0,00
979082219		Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	180,432	t	0,43	77,59	0,00	0,00
979087212		Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu suty	20,048	t	4,90	98,24	0,00	0,00
979089212		Poplatok za skladovanie - biťuménové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	0,505	t	16,57	8,37	0,00	0,00
OSTATNÉ PRÁCE								
PRESUNY HMŔ								
			2 592,89				706,14	7,1

06.10.2019

Rozpočet

Strana: 25/25

Stavba : Chodník popri ceste III 3491 v obci Fričkovce
 Objekt: Chodník od MK po cintorín km 0,000 00 - 0,051 50

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
PRESUNY HMŔ							
998223011	Presun hmŕ pre pozemné komunikácie s krytím dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akcekoľvek dĺžky objektu	193,297	t	7,18	1 387,87	0,00	0,00
	PRESUNY HMŔ				1 387,87	0,00	0,0
	Práce HSV				15 568,93	4 523,32	146,7
Objekt:	Chodník od MK po cintorín km 0,000 00 - 0,051 50				15 568,93	4 523,32	146,7
					20 092,25		
	Celkom za stavbu:				51 404,02	13 779,45	477,8
					65 183,47		