

ZMLUVA O DIELO č. 3/2019

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") a zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "ZVO")

(ďalej len "Zmluva")

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Obec Fričkovce
Obecný úrad Fričkovce 103
086 42 Fričkovce

Štatutárny orgán:

Ing. Matej Straka, starosta obce

IČO:

00321958

DIČ:

2020623022

Číslo účtu (IBAN):

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných:

Ing. Matej Straka, starosta obce

b) technických:

Ing. Matej Straka, starosta obce

Kontakt:

+421 54 / 479 11 25, +421 905 552 962

E-mail:

frickovce@frickovce.sk, starosta@frickovce.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

REMOPEL, s. r. o.
Hollého 30/352, 083 01 Sabinov

Štatutárny orgán:

Jozef Solár, konateľ spoločnosti

IČO:

36474614

DIČ:

2020005218

IČ DPH:

SK2020005218

Číslo účtu (IBAN):

SK23 0200 0000 0015 3224 3155

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

c) zmluvných:

Jozef Solár, konateľ spoločnosti

d) technických:

Jozef Solár, konateľ spoločnosti

Kontakt:

051/4892511

E-mail:

remopel@remopel.sk

Zapísaný:

OR Okresného súdu Prešov

oddiel: Sro, vložka číslo: 12974/P

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok II.

PREAMBULA

- 2.1 Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou s názvom: „**Chodník pri ceste III/3491 v obci Fričkovce**“.

Článok III.

PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy je „**Chodník pri ceste III/3491 v obci Fričkovce**“. Predmet Zmluvy je špecifikovaný v Prílohe č.1 tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve.
- 3.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky jeho realizácie a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii projektu potrebné.
- 3.4 Uzavretím tejto Zmluvy zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami, pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Článok IV.

KVALITA PREDMETU ZMLUVY

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať predmet Zmluvy bez väd a nedorobkov brániacich jeho riadnemu užívaniu.

Článok V.

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

Cena bez DPH: 65 183,47- EUR

DPH 20 %: 13 036,69- EUR

Cena celkom vrátane DPH: 78 220,16 - EUR

Slovom: Sedemdesiatosemtisícdeväťstošesť a 16/100 EUR.

**Ceny budú zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.*

- 52 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť cenu za realizované práce v súlade so Zmluvou.
- 53 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č.1 tejto Zmluvy.
- 54 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác po ukončení a protokolárnom odovzdaní diela Objednávateľovi a to na základe súpisu dodávok a vykonaných prác schváleného stavebným dozorom. Prílohou faktúry budú podrobné zápisy dodaných tovarov a vykonaných prác za fakturované obdobie dokumentujúce plnenie Zhotoviteľa a odsúhlasené stavebným dozorom. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi štyri originály príslušnej faktúry so súpsmi prác a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry. Obidve zmluvné strany sa môžu dohodnúť aj na mesačnej úhrade faktúr.
- 55 Faktúra je splatná do 60 dní od jej doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorej boli faktúry preukázateľne doručené Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy.
- 56 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení. Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
- a) číslo Zmluvy,
 - b) termín splatnosti faktúry,
 - c) forma úhrady,
 - d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
 - e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
 - f) prílohou faktúry bude dodací list – súpis dodaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku (s DPH a bez DPH), počet jednotiek, celková cena (s DPH a bez DPH),
 - g) názov projektu,
 - h) prílohou faktúry musí byť súpis vykonaných prác vo formáte MS Excel.
- V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy, t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry, nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi podľa ods. 5.5 tohto článku Zmluvy.

Článok VI. ČAS PLNENIA

- 6.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť a odovzdať dielo v termíne: do **90 kalendárnych dní (3 mesiace)** odo dňa začatia prác. Nedodržanie lehoty bude považované za podstatné porušenie Zmluvy. Vypracovať vecný, časový a finančný harmonogram postupu prác v členení podľa stavebných oddielov na základe triednika stavebných konštrukcií a prác.
- 6.2** Dodržiavanie lehoty podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 6.3** V prípade, že Zhotoviteľ mešká s plnením podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.

Článok VII. MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 7.1** Miesto plnenia predmetu Zmluvy: katastrálne územie obce Fričkovce, okres Bardejov, kraj Prešovský.

Článok VIII. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY

- 8.1** Práva a povinnosti Objednávateľa:
- Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
 - Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jedenkrát mesačne ako aj pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor na základe výzvy niektorej zmluvnej strany, alebo na základe časového plánu vopred dohodnutého zmluvnými stranami.
 - Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
 - Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
 - Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. V. bod 5.1 tejto Zmluvy.

8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa:

- a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
- b) Zhotoviteľ poskytuje záruku po dobu 5 rokov od odovzdania diela.
- c) Zhotoviteľ je povinný uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu platné počas realizácie projektu do 10 dní od podpisu Zmluvy. Výška poistenia je minimálne v hodnote ceny projektu s DPH podľa bodu 5.1 Zmluvy.
- d) Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa.
- e) Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č.2 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.
- f) Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní iných súvisiacich právnych predpisov (o. i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä:
 - prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov verejného sektora,
 - zabezpečiť splnenie povinnosti podľa písm. i) u každého subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto Zmluvy,
 - oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na plnení predmetu Zmluvy,
 - zabezpečiť, aby subdodávatelia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky; nový subdodávateľ musí byť oprávnený vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.

V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov a ich zmeny sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:

- odstúpiť od Zmluvy,
- má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 % z hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).

Povinnosti vyplývajúce zo zákona o registri partnerov verejného sektora sa vzťahujú na Zhotoviteľa v prípade splnenia podmienok uvedených v ust. § 2 registri partnerov verejného sektora.

8.3 Ak Zhotoviteľ nesplní termíny podľa bodu 6.1 tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty diela za každý deň omeškania.

8.4 Ak Objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi faktúry v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.5 tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty diela za každý deň omeškania.

8.5 Ak Zhotoviteľ poruší všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa ochrany archeologických pamiatok alebo ochrany prírody a krajiny, bude to považované za podstatné porušenie Zmluvy.

8.6 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

Článok IX.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

9.2 Plnenie má vady, ak:

- a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
- b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

9.3 Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.

9.4 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu predmetu Zmluvy písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do piatich pracovných dní. V prípade závažnej reklamácie, ktorej riešenie si vyžaduje viac času, zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi e-mailom a zároveň doplní do 2 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.

Článok X. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 10.1** Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.
- 10.2** V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok XI. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

- 11.1** Všetky oficiálne oznámenia medzi zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela e-mailom, ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy.
- 11.2** Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.
- 11.3** Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 11.4** Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
- 11.5** Zmeny a doplnenia tejto Zmluvy je možné realizovať v súlade s § 18 ZVO. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.
- 11.6** Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Dodávateľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr

vyplývajúcich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.

Článok XII.

TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

- 12.1** Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov zmluvných strán.
- 12.2** Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľ, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 12.8 tohto článku Zmluvy.
- 12.3** Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy.
- 12.4** Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy považuje aj:
- a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou zmluvných strán;
 - b) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
 - c) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
 - d) neuhradenie faktúry zo strany Objednávateľa po splnení podmienok uvedených v čl. V. bod 5.6 tejto Zmluvy;
 - e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami;
 - f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému harmonogramu v zmysle bodu 6.1 tejto Zmluvy;
 - g) neuzavretie poistenia zodpovednosti za škodu podľa bodu 8.2 c) tejto Zmluvy;
 - h) opakované porušenie záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak nastali okolnosti podľa § 19 ZVO.
- 12.5** V prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 12.6** Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o

- odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane.
- 12.7** Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 12.8** Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
- a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
 - b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté objednávatelom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
 - c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl. V. tejto Zmluvy.

Článok XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 13.1** Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 13.2** Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej a účinnej Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu, štrukturálnych fondov Európskej únie, Environmentálneho fondu, alebo iných dotácií tretích strán objednávateľovi na predmet Zmluvy.
- 13.3** Táto Zmluva stráca automaticky platnosť v prípade, ak objednávateľ neuzavrie platnú a účinnú Zmluvu o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu, štrukturálnych fondov Európskej únie, Environmentálneho fondu, alebo iných dotácií tretích strán objednávateľovi na predmet Zmluvy v lehote do 24 mesiacov od podpisu tejto Zmluvy oboma zmluvnými stranami.
- 13.4** Odkladacia podmienka nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy sa vzťahuje aj na schválenie procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP.
- 13.5** Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s oprávnením objednávateľa a oprávnených orgánov v zmysle právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie vykonávať kontrolu alebo audit u zhotoviteľa, umožniť vstup do kontrolovaných objektov oprávnenej osobe Objednávateľa a ostatným orgánom kontroly a auditu (najmä riadiaci orgán, sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, certifikačný orgán, orgán auditu), poskytnúť vyžiadanú dokumentáciu od Zhotoviteľa, zabezpečiť prítomnosť oprávnených osôb zo strany Zhotoviteľa, prijatie nápravných opatrení a definovanie termínov na odstránenie zistených nedostatkov.
- 13.6** Oprávnené osoby sú najmä:
- a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby;
 - b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;

- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby;
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby;
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
- f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.

13.7 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov SR a ES.

13.8 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy:

Príloha č.1 – Ocenený výkaz výmer – cenová ponuka,

Príloha č.2 – Informácie o subdodávateľoch (ak relevantné).

13.9 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho 2 obdrží Objednávateľ a 2 obdrží Zhotoviteľ.

13.10 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy sú alebo sa stanú neplatnými alebo neúčinnými, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

13.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Vo Fričkovciach, dňa 22.10.2019

Sabinove
V, dňa 22.10.2019

06.10.2019

Krycí list stavby

Strana: 1/1

Stavba: Chodník popí cestě III 3491 v obci Frikovce

Projektant:

Objednatel: Obec Frikovce

Zhotovitel: REMOPEL, s.r.o.

Zakazka:

KS:

IČO a DIČ:

IČO a DIČ: 00321958

2020623022

IČO a DIČ: 36474614

2020005218

Místo:

Spracoval:

Počet Mj: 0,00

Náklad / Mj: 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpočtové náklady

Vedľajšie rozpočtové náklady

Celkové náklady

HSV	Montáž	51 404,02	Zariadenie staveniska	0,00	Cena bez DPH	65 183,47
	Dodávky	13 779,45	Stážené výrobné podmienky	0,00	DPH 20 % z	13 036,69
	Celkom	65 183,47	Prevádzkové vplyvy	0,00	DPH 0 % z	0,00
PSV	Montáž	0,00	Stážené podmienky dopravy	0,00	Cena celkom	78 220,16
	Dodávky	0,00	Horské oblasti	0,00		
	Celkom	0,00	Mimostavenisková doprava	0,00		
MNT	Montáž	0,00	VRN celkom	0,00		
	Material	0,00		0,00		
	Dodávky	0,00		0,00		
	Celkom	0,00	Komplet. činnosť	0,00		
VRN z rozpočtu		0,00				
ZRN		65 183,47				

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára

06.10.2019

Rekapitulácia nákladov stavby podľa objektov

Zákazka: Chodník popri ceste III 3491 v obci Fričkovce

Názov stavebného objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl. čin.	Ost. náklady	Cena
Chodník od kostola po MK km 0,285 53 - 0,314	6 238,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238,07
Chodník od MK po potok km 0,000 - 0,029	7 096,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7 096,28
Chodník od potoka po MK km 0,000 00 - 0,058 60	14 747,68	0,00	0,00	0,00	0,00	14 747,68
Chodník od MK po MK km 0,000 00 - 0,043 00	17 009,19	0,00	0,00	0,00	0,00	17 009,19
Chodník od MK po cintorín km 0,000 00 - 0,051 50	20 092,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20 092,25
Celkom bez DPH :	65 183,47	0,00	0,00	0,00	0,00	65 183,47
DPH 20% z						13 036,69
DPH 0% z						0,00
Celkom s DPH :						78 220,16

06.10.2019

Krycí list objektu

Strana: 1/5

Stavba: Chodník popří cestě III 3491 v obci Fričkovce

Objekt: Chodník od kostela po MK km 0,285 53 - 0,314

Projektant:

Objednatel: Obec Fričkovce

Zhotovitel: REMOPEL, s.r.o.

Zákazka:

KS:

JKSO:

IČO a DIČ:

IČO a DIČ: 00321958

2020623022

IČO a DIČ: 36474614

2020005218

Místo:

Počet Mj: 0,00 Náklad / Mj: 0,00 Spracoval:

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpočtové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		Celkové náklady			
HSV	Montáž	5 309,31	Zariadenie staveniska	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	Cena bez DPH	6 238,07
	Dodávky	928,76	Stížené výrobné podmienky	0,00% z [HSV+PSV]	0,00	DPH 20 % z	1 247,61
	Celkom	6 238,07	Prevádzkové vplyvy	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	DPH 0 % z	0,00
PSV	Montáž	0,00	Stížené podmienky dopravy	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	Cena celkom	7 485,68
	Dodávky	0,00	Horské oblasti	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00		
	Celkom	0,00	Mimostavenisková doprava	0,00% z [HSV+PSV]	0,00		
MNT	Montáž	0,00	VRN celkom	0,00			
	Materiál	0,00	Ostatné náklady	0,00			
	Dodávky	0,00	HZS	0,00			
	Celkom	0,00	Komplet. činnosť	0,00			
	VRN z rozpočtu		0,00				

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára

06.10.2019

Rozpočet

Strana: 1/25

Stavba : Chodník popri ceste III 3491 v obci Fričkovce
 Objekt: Chodník od kostola po MK km 0,285 53 - 0,314

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	ZEMNÉ PRÁCE						
113107141	Odstánenie krytov ploche do 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	2,850	m ²	3,03	8,64	0,00	0,00
113307123	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého dreveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	5,700	m ²	14,69	83,73	0,00	0,00
122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m ³	23,588	m ³	9,90	233,52	0,00	0,00
122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty, Priplatok za lepivosť horniny 3	11,794	m ³	1,45	17,10	0,00	0,00
131311101	Hĺbenie jam v hornine tr.4 súdžných - ručným alebo pneumatickým náradím	0,765	m ³	61,14	46,77	0,00	0,00
131311119	Priplatok za lepivosť pri hĺbení jam ručným alebo pneumatickým náradím v horninetr. 4	0,765	m ³	11,68	8,94	0,00	0,00
132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	3,956	m ³	23,70	93,76	0,00	0,00
132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	1,978	m ³	7,18	14,20	0,00	0,00
162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	23,143	m ³	4,79	110,85	0,00	0,00
171201202	Uloženie sypaniny na sklady nad 100 do 1000 m ³	23,143	m ³	0,86	19,90	0,00	0,00
175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín I až 4 bez prechodena sypaniny	5,166	m ³	23,55	121,66	0,00	0,00

Stavba : Chodník popri ceste III 3491 v obci Fričkovce
 Objekt: Chodník od kostola po MK km 0,285 53 - 0,314

Položka	Popis položky	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Montáž	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	ZEMNÉ PRÁCE						
181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	73,380	m2	0,50	36,69	0,00	0,00
182101101	Svalovanie trvalých svalov v zárezoch v hornine triedy 1-4	34,800	m2	1,75	60,90	0,00	0,00
	ZEMNÉ PRÁCE				856,66	0,00	0,0
	SPEVNENÉ PLOCHY						
564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	60,500	m2	6,10	369,05	0,00	27,93
567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10, po zhutnení hr. 150 mm	38,750	m2	10,25	397,19	0,00	13,92
567132113	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10, po zhutnení hr. 180 mm	21,750	m2	13,53	294,28	0,00	9,37
573111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	21,750	m2	0,72	15,66	0,00	0,12
573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	21,750	m2	0,67	14,57	0,00	0,02
577144231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	21,750	m2	17,23	374,75	0,00	0,00
577164331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	21,750	m2	24,19	526,13	0,00	0,00
596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zariadením ložka z kameniva hr. 4 cm	38,750	m2	15,52	601,40	0,00	4,34

Stavba : Chodník popri ceste III 3491 v obci Fričkovce
 Objekt: Chodník od kostola po MK km 0,285 53 - 0,314

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	SPEVNENÉ PLOCHY						
5922901940	Betónová dlažba s fázou 6 cm, sivá 10/20 cm	39,525	m2	14,38	0,00	568,37	5,34
	SPEVNENÉ PLOCHY				2 593,03	568,37	61,0
	OSTAINE PRÁCE						
914812211.2	Dočasné dopravné značenie kompletne - nájom	1,000	kpl	362,34	362,34	0,00	0,00
917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	57,400	m	10,03	575,72	0,00	0,00
5922903030	Betónový obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá	29,694	ks	5,07	0,00	150,55	1,34
5922903060	Betónový obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	28,280	ks	7,42	0,00	209,84	2,29
918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	1,030	m3	104,30	107,43	0,00	0,00
919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	29,000	m	3,94	114,26	0,00	0,00
938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dlaždeného saponitovým roztokom	60,500	m2	0,31	18,75	0,00	0,00
938909611	Odstranenie nanosu na krajniciach priem. hr. do 100mm, -0,12600t	21,750	m2	0,93	20,23	0,00	0,00
979082213	Vodorovná doprava sutiňy so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	5,300	t	1,97	10,44	0,00	0,00

Stavba : Chodník popri ceste III 3491 v obci Fritčkovce
 Objekt: Chodník od kostola po MK km 0,285 53 - 0,314

Položka	Popis položky		Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV							
	OSTATNÉ PRÁCE							
979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km		47,700	t	0,43	20,51	0,00	0,00
979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodovodnú dopravu sušiny		5,300	t	4,89	25,92	0,00	0,00
979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhľový decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné		0,279	t	16,58	4,63	0,00	0,00
	OSTATNÉ PRÁCE					1 260,23	360,39	3,6
	PRESUNY HMŔ							
998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytím uláždeným (822 2.3, 822 5.3) akékoľvek dĺžky objektu		83,480	t	7,18	599,39	0,00	0,00
	PRESUNY HMŔ					599,39	0,00	0,0
	Práce HSV					5 309,31	928,76	64,7
Objekt:	Chodník od kostola po MK km 0,285 53 - 0,314					5 309,31	928,76	64,7
						6 238,07		

06.10.2019

Krycí list objektu

Strana: 2/5

Stavba: Chodník popri ceste III 3491 v obci Fričkovce

Objekt: Chodník od MK po potok km 0,000 - 0,029

Projektant:

Objednávateľ: Obec Fričkovce

Zhotoviteľ: REMOPEL, s.r.o.

Zákazka:

Počet Mj: 0,00

Náklad / Mj: 0,00

Spracoval:

KS:

JKSO:

IČO a DIČ:

IČO a DIČ: 00321958

IČO a DIČ: 36474614

Miesto:

2020623022

2020005218

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpočtové náklady

Vedľajšie rozpočtové náklady

Celkové náklady

HSV	Montáž	5 903,08	Zariadenie staveniska	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	Cena bez DPH	7 096,28
	Dodávky	1 193,20	Sčítané výrobné podmienky	0,00% z [HSV+PSV]	0,00	DPH 20 % z	1 419,26
	Celkom	7 096,28	Prevádzkové vplyvy	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	DPH 0 % z	0,00

PSV	Montáž	0,00	Sčítané podmienky dopravy	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	Cena celkom	8 515,54
	Dodávky	0,00	Horské oblasti	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00		
	Celkom	0,00	Mimostavenisková doprava	0,00% z [HSV+PSV]	0,00		

MNT	Montáž	0,00	VRN celkom	0,00			
	Material	0,00	Ostatné náklady	0,00			
	Dodávky	0,00	HZS	0,00			
	Celkom	0,00	Komplet. činnosť	0,00			

VRN z rozpočtu 0,00

ZRN 7 096,28

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára

Rozpočet

Stavba : Chodník popri ceste III 3491 v obci Fričkovce
 Objekt: Chodník od MK po potok km 0,000 - 0,029

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	ZEMNÉ PRÁCE						
112101102	Odstřanění listnatých stromov do průměru 500 mm, motorovou pilou	4,000	ks	12,19	48,76	0,00	0,00
112201102	Odstřanění pňov na vzdial. 50 m průměru nad 300 do 500 mm	4,000	ks	19,37	77,48	0,00	0,00
113107141	Odstřanění krytov ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,098000t	2,900	m2	3,02	8,76	0,00	0,00
113307123	Odstřanění podkladu v ploche do 200 m2 z kamenniva hrubého dřevného, hr.200 do 300 mm, -0,400000t	5,800	m2	14,69	85,20	0,00	0,00
122202201	Odkopávka a překopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	28,940	m3	9,90	286,51	0,00	0,00
122202209	Odkopávky a překopávky nezapažené pre cesty. Pripílatok za lepiivosť horniny 3	14,470	m3	1,45	20,98	0,00	0,00
131311101	Hĺbenie jám v hornine tr.4 súdržných - ťučným alebo pneumatickým náradím	0,765	m3	61,14	46,77	0,00	0,00
131311119	Pripílatok za lepiivosť pri hĺbení jám ťučným alebo pneumatickým náradím v horninetr. 4	0,765	m3	11,68	8,94	0,00	0,00
132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	5,273	m3	23,70	124,97	0,00	0,00
132201109	Pripílatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	2,637	m3	7,18	18,93	0,00	0,00
162401401	Vodrovoné premiestnenie kónárov stromov nad 100 do 300 mm do 2000 m	10,000	ks	1,44	14,40	0,00	0,00

Stavba : Chodník popri ceste III 3491 v obci Fričkovce
 Objekt: Chodník od MK po potok km 0,000 - 0,029

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
Práce HSV							
ZEMNÉ PRÁCE							
162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	30,706	m3	4,79	147,08	0,00	0,00
162501402	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 2000 m	4,000	ks	18,77	75,08	0,00	0,00
162601402	Vodorovné premiestnenie pňov nad 300 do 500 mm do 2000 m	4,000	ks	17,36	69,44	0,00	0,00
167101105	Nakladanie alebo prekládanie na loď alebo prekládanie alebo vykládanie z lode výkopu z hornin 1 až 4	4,272	m3	4,46	19,05	0,00	0,00
171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	30,706	m3	0,86	26,41	0,00	0,00
175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 bez prechodenia sypaniny	4,272	m3	23,55	100,61	0,00	0,00
181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	84,940	m2	0,50	42,47	0,00	0,00
182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	74,100	m2	1,75	129,67	0,00	0,00
ZEMNÉ PRÁCE							
SPEVNENÉ PLOCHY							
564871111	Podklad zo štrkodriny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	67,900	m2	6,10	414,19	0,00	31,35
567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CIBGM C 8/10, po zhutnení hr. 150 mm	18,000	m2	10,25	184,50	0,00	6,46

F 01 - 19

Stavba : Chodník popri ceste III 3491 v obci Fričkovce
 Objekt: Chodník od MK po potok km 0,000 - 0,029

Položka	Práce HSV	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
SPEVNENÉ PLOCHY								
56713213		Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10, po zhutnení hr. 180 mm	20,650	m2	13,53	279,39	0,00	8,90
57311111		Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	20,650	m2	0,72	14,87	0,00	0,12
57323111		Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	20,650	m2	0,67	13,84	0,00	0,01
577144231		Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II. po zhutnení hr. 50 mm	20,650	m2	17,23	355,80	0,00	0,00
577164331		Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II. po zhutnení hr. 70 mm	20,650	m2	24,19	499,52	0,00	0,00
596911112		Kladenie zánkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením ložka z kameniva hr. 4 cm	29,250	m2	15,52	453,96	0,00	3,28
5922901940		Betónová dlažba s fázou 6 cm, sivá 10/20 cm	29,835	m2	14,58	0,00	434,99	4,03
596911212		Kladenie zánkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením ložka z kameniva hr. 4 cm	18,000	m2	15,52	279,36	0,00	2,02
5922902010		Betónová dlažba s fázou 8 cm, sivá 10/20 cm	18,360	m2	17,69	0,00	324,79	3,30
SPEVNENÉ PLOCHY								
OSTATNÉ PRÁCE								
914812211.2		Dočasné dopravné značenie kompletne - nájom	1,000	kpl	362,34	362,34	0,00	0,00

Stavba : Chodník popri ceste III 3491 v obci Fričkovce
 Objekt: Chodník od MK po potok km 0,000 - 0,029

Položka	Práce HSV	Popis položky	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
OSTATNÉ PRÁCE								
917762112	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou		9,000	m	9,92	89,28	0,00	0,00
5922903060	Betónový obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá		9,090	ks	7,42	0,00	67,45	0,74
917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou		62,200	m	10,03	623,87	0,00	0,00
5922903030	Betónový obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá		42,622	ks	5,07	0,00	216,09	1,92
5922903060	Betónový obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá		20,200	ks	7,42	0,00	149,88	1,64
918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20		1,435	m3	104,30	149,67	0,00	0,00
919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm		30,000	m	3,94	118,20	0,00	0,00
938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dlaždeného sapončiovým roztokom		67,900	m2	0,31	21,05	0,00	0,00
938909611	Odstriehanie náosu na krajniciach priem. hr. do 100mm, -0,12600t		20,650	m2	0,93	19,20	0,00	0,00
979082213	Vodorovná doprava sušiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km		5,206	t	1,97	10,26	0,00	0,00
979082219	Prípratok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km		46,854	t	0,43	20,15	0,00	0,00

Štavba : Chodník popri ceste III 3491 v obci Fritčkovce
 Objekt: Chodník od MK po potok km 0,000 - 0,029

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	OSTATNÉ PRÁCE						
379087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu suti	5,206	t	4,90	25,51	0,00	0,00
379089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	0,284	t	16,57	4,71	0,00	0,00
	OSTATNÉ PRÁCE				1 444,24	433,42	4,3
	PRESUNY HMŔ						
398223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytím dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akékoľvek dĺžky objektu	85,223	t	7,18	611,90	0,00	0,00
	PRESUNY HMŔ				611,90	0,00	0,0
	Práce HSV				5 903,08	1 193,20	63,8
Objekt:	Chodník od MK po potok km 0,000 - 0,029				5 903,08	1 193,20	63,8
					7 096,28		

06.10.2019

Krycí list objektu

KS:

JKSO:

IČO a DIČ:

IČO a DIČ: 00321958 2020623022

IČO a DIČ: 36474614 2020005218

Místo:

Stavba: Chodník popří cestě III 3491 v obci Fričkovce

Objekt: Chodník od potoka po MK km 0,000 00 - 0,058 60

Projektant:

Objednatel: Obec Fričkovce

Zhotovitel: REMOPEL, s.r.o.

Zakazka:

Počet Mj: 0,00

Náklad / Mj: 0,00

Spracoval:

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpočtové náklady

Vedľajšie rozpočtové náklady

Celkové náklady

HSV	Montáž	11 387,86	Zariadenie staveniska	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	Cena bez DPH	14 747,68
	Dodávky	3 359,82	Stížené výrobné podmienky	0,00% z [HSV+PSV]	0,00	DPH 20 % z	2 949,54
	Celkom	14 747,68	Prevádzkové vplyvy	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	DPH 0 % z	0,00

PSV	Montáž	0,00	Stížené podmienky dopravy	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	Cena celkom	17 697,22
	Dodávky	0,00	Horské oblasti	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00		
	Celkom	0,00	Mimostavenisková doprava	0,00% z [HSV+PSV]	0,00		

MINT	Montáž	0,00	VRN celkom	0,00		
	Materiál	0,00	Ostatné náklady	0,00		
	Dodávky	0,00	HZS	0,00		
	Celkom	0,00	Komplet. činnosť	0,00		

VRN z rozpočtu 0,00

ZRN 14 747,68

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára

Stavba : Chodník popri ceste III 3491 v obci Fričkovce
 Objekt: Chodník od potoka po MK km 0,000 00 - 0,058 60

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
ZEMNÉ PRÁCE							
113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenn. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	52,500	m2	2,71	142,28	0,00	0,00
113107141	Odstranenie krytov ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	4,600	m2	3,02	13,89	0,00	0,00
113307123	Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	9,200	m2	14,69	135,15	0,00	0,00
122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažené pre cesty, v hĺbke 3 do 100 m3	32,054	m3	9,90	317,33	0,00	0,00
122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť hĺbky 3	16,270	m3	1,45	23,59	0,00	0,00
131311101	Hĺbenie jám v hĺbke tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	2,835	m3	61,14	173,33	0,00	0,00
131311119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným alebo pneumatickým náradím v hĺbke tr. 4	2,835	m3	11,68	33,11	0,00	0,00
133201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	19,095	m3	23,70	452,55	0,00	0,00
133201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapažených s urovnaním dna v hĺbke 3	9,548	m3	7,18	68,55	0,00	0,00
133201101	Výkop šachty zapážanej, hĺbka 3 do 100 m3	2,325	m3	42,52	98,86	0,00	0,00
133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapážaných i nezapažených v hĺbke 3	2,325	m3	5,27	12,25	0,00	0,00

Stavba : Chodník popri ceste III 3491 v obci Fričkovce
 Objekt: Chodník od potoka po MK km 0,000 00 - 0,058 60

Položka	Popis položky		Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV							
	ZEMNÉ PRÁCE							
162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m		49,619	m ³	4,79	237,68	0,00	0,00
171201202	Uloženie sypaniny na skládke nad 100 do 1000 m ³		49,619	m ³	0,86	42,67	0,00	0,00
175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prechodenia sypaniny		10,500	m ³	15,71	164,96	0,00	0,00
5834415400	Štrkodra 0- 22 a		17,850	t	12,82	0,00	228,84	17,85
175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prechodenia sypaniny		4,365	m ³	23,55	102,80	0,00	0,00
181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením		124,580	m ²	0,50	62,29	0,00	0,00
182101101	Svalovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4		55,200	m ²	1,75	96,60	0,00	0,00
	ZEMNÉ PRÁCE					2 177,89	228,84	17,9
	SPEVNENÉ PLOCHY							
564871111	Podklad zo štrkodry s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm		87,680	m ²	6,10	534,85	0,00	40,48
567114211	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm		15,750	m ²	11,74	184,91	0,00	0,00
567132113	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10, po zhutnení hr. 180 mm		23,000	m ²	13,53	311,19	0,00	9,91

Stavba : Chodník popri ceste III 3491 v obci Fričkovce
 Objekt: Chodník od potoka po MK km 0,000 00 - 0,058 60

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
Práce HSV							
SPEVNENÉ PLOCHY							
573111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m ²	23,000	m ²	0,72	16,56	0,00	0,13
573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m ²	23,000	m ²	0,67	15,41	0,00	0,02
577144231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC II O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	23,000	m ²	17,23	396,29	0,00	0,00
577164331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	23,000	m ²	24,19	556,37	0,00	0,00
5596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m ² so zriadením ložka z kameniva hr. 4 cm	64,680	m ²	15,52	1 003,83	0,00	7,24
55922901940	Betónová dlažba s fazou 6 cm, sivá 10/20 cm	65,974	m ²	14,58	0,00	961,90	8,91
SPEVNENÉ PLOCHY							
POIRUBNÉ ROZVODY							
871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	3,200	m	3,76	12,03	0,00	0,00
2861102700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4,5x1000mm	3,498	ks	28,39	0,00	99,31	0,02
871383122	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U tesniacich gum. krúžkom v sklone do 20 % DN 400 mm	35,000	m	10,87	380,45	0,00	0,00
2860005870	PVC rúra 400/5m-korugovaný kanalizačný systém SN4 PIPELIFE	7,000	ks	211,17	0,00	1 478,19	0,46

Stavba : Chodník popri ceste III 3491 v obci Fričkovce
 Objekt: Chodník od potoka po MK km 0,000 00 - 0,058 60

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
Práce HSV							
POTRUBNÉ ROZVODY							
895941111.1	Kanalizačný vpust uľícený s lapačom nečistôt z bet. diel typ UV-50, UVB-50 kompletný s mrežou	2,000	kpl	497,11	994,22	0,00	0,00
899103111.1	Revízná kanalizačná šachta - preťa v chodníku s osadením a dodávkou poklopu liatinového vr. rámu C250, rozm. DN 600 mm	3,000	kpl	574,44	1 723,32	0,00	0,00
POTRUBNÉ ROZVODY							
OSTATNÉ PRÁCE							
914812211.2	Dočasné dopravné značenie kompletne - nájom	1,000	kpl	362,34	362,34	0,00	0,00
917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	94,300	m	10,03	945,83	0,00	0,00
5922903030	Betónový obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá	48,985	ks	5,07	0,00	248,35	2,20
5922903060	Betónový obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	46,258	ks	7,42	0,00	343,23	3,75
918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	1,692	m3	104,31	176,49	0,00	0,00
919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	49,500	m	3,94	195,03	0,00	0,00
938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dlaždeného saponatovým roztokom	87,680	m2	3,88	340,20	0,00	0,00
938909611	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. do 100mm, -0,12600t	23,000	m2	0,93	21,39	0,00	0,00

Rožpočet

Stavba : Chodník popri ceste III 3491 v obci Frickovce
 Objekt: Chodník od potoka po MK km 0,000 00 - 0,058 60

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	OSTATNÉ PRÁČE						
979082213	Vodorovná doprava sútiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	14,274	t	1,97	28,12	0,00	0,00
979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	128,466	t	0,43	55,24	0,00	0,00
979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sútiny	14,274	t	4,90	69,94	0,00	0,00
979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhľový dechl, dechtové výrobky (17 03), ostatné	0,451	t	16,58	7,48	0,00	0,00
	OSTATNÉ PRÁČE						
	PRESUNY HMŔ				2 202,06	591,58	6,0
998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akciové dlžky objektu	122,351	t	7,18	878,48	0,00	0,00
	PRESUNY HMŔ				878,48	0,00	0,0
	Práce HSV				11 387,86	3 359,82	91,0
Objekt:	Chodník od potoka po MK km 0,000 00 - 0,058 60				11 387,86	3 359,82	91,0
					14 747,68		

06.10.2019

Krycí list objektu

Strana: 4/5

Stavba: Chodník popri ceste III 3491 v obci Fritčkovce

Objekt: Chodník od MK po MK km 0,000 00 - 0,043 00

Projektant:

Objednávateľ: Obec Fritčkovce

Zhotoviteľ: REMOPEL, s.r.o.

Zákazka:

KS:

JKSO:

IČO a DIČ:

IČO a DIČ: 00321958 2020623022

IČO a DIČ: 36474614 2020005218

Miesto:

Počet Mj: 0,00 Náklad / Mj: 0,00

Spracoval:

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpočtové náklady

Vedľajšie rozpočtové náklady

Celkové náklady

HSV	Montáž	13 234,84	Zariadenie staveniska	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	Cena bez DPH	17 009,19
	Dodávky	3 774,35	Sťažené výrobné podmienky	0,00% z [HSV+PSV]	0,00	DPH 20 % z	3 401,84
	Celkom	17 009,19	Prevádzkové vplyvy	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	DPH 0 % z	0,00
PSV	Montáž	0,00	Sťažené podmienky dopravy	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	Cena celkom	20 411,03
	Dodávky	0,00	Horské oblasti	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00		
	Celkom	0,00	Mimostavenisková doprava	0,00% z [HSV+PSV]	0,00		
MNT	Montáž	0,00	VRN celkom	0,00			
	Materiál	0,00	Ostatné náklady	0,00			
	Dodávky	0,00	HZS	0,00			
	Celkom	0,00	Komplet. činnosť	0,00			
VRN z rozpočtu		0,00					
ZRN		17 009,19					

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára

Stavba : Chodník popri ceste III 3491 v obci Fričkovce
 Objekt: Chodník od MK po MK km 0,000 00 - 0,043 00

Položka	Práce HSV	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
ZEMNÉ PRÁCE								
113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenn. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t		66,000	m2	2,71	178,86	0,00	0,00
113107141	Odstánenie krytov ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t		4,880	m2	3,03	14,79	0,00	0,00
113307123	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr 200 do 300 mm, -0,40000t		9,760	m2	14,69	143,37	0,00	0,00
122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažené pre cesty, v hornine 3 do 100 m3		41,862	m3	9,90	414,43	0,00	0,00
122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepiivosť horniny 3		20,931	m3	1,45	30,35	0,00	0,00
131311101	Hĺbenie jám v hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím		2,835	m3	61,14	173,33	0,00	0,00
131311119	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení jam ručným alebo pneumatickým náradím v horninetr. 4		2,835	m3	11,68	33,11	0,00	0,00
132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3		22,082	m3	23,70	523,34	0,00	0,00
132201109	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapužených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3		11,041	m3	7,18	79,27	0,00	0,00
133201101	Výkop šachty zapuženej, hornina 3 do 100 m3		2,325	m3	42,52	98,86	0,00	0,00
133201109	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachiet zapužených i nezapažených v hornine 3		2,325	m3	5,27	12,25	0,00	0,00

Stavba : Chodník popri ceste III 3491 v obci Fričkovce
 Objekt: Chodník od MK po MK km 0,000 00 - 0,043 00

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
Práce HSV							
ZEMNÉ PRÁCE							
162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z horniny tr. I-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	62,639	m ³	4,79	300,04	0,00	0,00
171201202	Uloženie sypaniny na sklady nad 100 do 1000 m ³	62,639	m ³	0,86	53,87	0,00	0,00
175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín I až 4 bez prechodenia sypaniny	12,900	m ³	15,71	202,66	0,00	0,00
5834415400	Štrkodova 0-22 a	21,930	t	12,82	0,00	281,14	21,93
175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín I až 4 bez prechodenia sypaniny	4,140	m ³	23,55	97,50	0,00	0,00
181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine I-4 so zhutnením	147,127	m ²	0,50	73,56	0,00	0,00
182101101	Svalovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy I-4	27,600	m ²	1,75	48,30	0,00	0,00
ZEMNÉ PRÁCE							
SPEVNE NÉ PLOCHY							
564871111	Podklad zo štrkodoviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	106,377	m ²	6,10	648,90	0,00	49,11
567114211	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	19,350	m ²	12,68	245,36	0,00	0,00
567132113	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10, po zhutnení hr. 180 mm	39,797	m ²	13,53	538,45	0,00	17,15

Stavba : Chodník popri ceste III 3491 v obci Fričkovce
 Objekt: Chodník od MK po MK po MK km 0,000 00 - 0,043 00

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
Práce HSV							
SPEVNENÉ PLOCHY							
573111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m ²	39,797	m ²	0,72	28,65	0,00	0,22
573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m ²	39,797	m ²	0,67	26,66	0,00	0,03
577144231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	39,797	m ²	17,23	685,70	0,00	0,00
577164331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	39,797	m ²	24,19	962,69	0,00	0,00
596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m ² so zariadením ložka z kameniva hr. 4 cm	66,580	m ²	15,52	1 033,32	0,00	7,46
5922901940	Betónová dlažba s fazou 6 cm, sivá 10/20 cm	67,912	m ²	14,38	0,00	976,57	9,17
SPEVNENÉ PLOCHY					4 169,73	976,57	83,1
POTRUBNÉ ROZVODY							
871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým kružkom v skl. do 20% DN 200	3,200	m	3,76	12,03	0,00	0,00
2861102700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4,5x1000mm	3,498	ks	28,39	0,00	99,31	0,02
871383122	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U tesniacich gum. kružkom v sklone do 20 % DN 400 mm	43,000	m	10,87	467,41	0,00	0,00
2860005870	PVC rúra 400/5m-korugovaný kanalizačný systém SN4 PIPELIFE	8,600	ks	211,17	0,00	1 816,06	0,56

Rozpočet

Stavba : Chodník popri ceste III 3491 v obci Fričkovce
 Objekt: Chodník od MK po MK km 0,000 00 - 0,043 00

Položka	Popis položky	Množstvo	Mi	Cena/Mi	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	POTRUBNÉ ROZVODY						
895941111.1	Kanalizačný vpust uličný s lapačom nečistôt z bet. diel. typ UV-50, UVB-50 kompletný s mrežou	2,000	kpl	497,11	994,22	0,00	0,00
899103111.1	Revízná kanalizačná šachta - preľa v chodníku s osadením a dodávkou poklopu liatinového vr. rámu C250, rozm. DN 600 mm	1,000	kpl	574,44	574,44	0,00	0,00
899103111.2	Monolitická betónová kanalizačná šachta v chodníku s osadením a dodávkou poklopu oceľového vr. rámu C250, rozm.610x610x70 mm	2,000	kpl	662,81	1 325,62	0,00	0,00
	POTRUBNÉ ROZVODY						
	OSTATNÉ PRÁCE				3 373,72	1 915,37	0,6
914812211.2	Dočasné dopravné značenie kompletne - nájom	1,000	kpl	362,34	362,34	0,00	0,00
917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	94,800	m	10,03	950,84	0,00	0,00
5922903030	Betónový obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá	46,460	ks	5,07	0,00	235,55	2,09
5922903060	Betónový obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	49,288	ks	7,42	0,00	365,72	3,99
918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	1,712	m3	104,31	178,58	0,00	0,00
919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	94,800	m	3,94	373,51	0,00	0,00
938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dlaždeného saponátovým roztokom	106,377	m2	0,31	32,98	0,00	0,00

Stavba : Chodník popri ceste III 3491 v obci Fričkovce
 Objekt: Chodník od MK po MK km 0,000 00 - 0,043 00

Položka	Popis položky		Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV							
	OSTATNÉ PRÁCE							
938909611	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. do 100mm, -0,12600t	39,797	m2		0,93	37,01	0,00	0,00
979082213	Vodorovná doprava sutiňy so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	18,505	t		1,97	36,45	0,00	0,00
979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	166,545	t		0,43	71,61	0,00	0,00
979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiňy	18,505	t		4,90	90,67	0,00	0,00
979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhľový dechl, dechtové výrobky (17 03), ostatné	0,478	t		16,57	7,92	0,00	0,00
	OSTATNÉ PRÁCE							
	PRESUNY HMŔ							
998223011	Presun hmŔ pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akciovček dlžky objektu	149,247	t		7,18	1 071,59	0,00	0,00
	PRESUNY HMŔ							
	Práce HSV					1 071,59	0,00	0,0
						13 234,84	3 774,35	III,7
						13 234,84	3 774,35	III,7
Objekt:	Chodník od MK po MK km 0,000 00 - 0,043 00					17 009,19		

Stavba: Chodník popří cestě III 3491 v obci Frickovice
 Objekt: Chodník od MK po cimtorin km 0,000 00 - 0,051 50

Projektant:

Objednatel: Obec Frickovice

Zhotovitel: REMOPEL, s.r.o.

Zákazka:

KS:

JKSO:

IČO a DIČ:

IČO a DIČ: 00321958 2020623022

IČO a DIČ: 36474614 2020005218

Místo:

Počet Mj: 0,00 Náklad / Mj: 0,00

Spracoval:

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpočtové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		Celkové náklady			
HSV	Montáž	15 568,93	Zariadenie staveniska	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	Cena bez DPH	20 092,25
	Dodávky	4 523,32	Sťažené výrobné podmienky	0,00% z [HSV+PSV]	0,00	DPH 20 % z	4 018,45
	Celkom	20 092,25	Prevádzkové vplyvy	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	DPH 0 % z	0,00
PSV	Montáž	0,00	Sťažené podmienky dopravy	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	Cena celkom	24 110,70
	Dodávky	0,00	Horské oblasti	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00		
	Celkom	0,00	Mimostavenisková doprava	0,00% z [HSV+PSV]	0,00		
MNT	Montáž	0,00	VRN celkom	0,00			
	Materiál	0,00	Ostatné náklady	0,00			
	Dodávky	0,00	HZS	0,00			
	Celkom	0,00	Komplet. činnosť	0,00			
VRN z rozpočtu		0,00					

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára

Rozpočet

Stavba :

Chodník popri ceste III 3491 v obci Fritčkovce

Objekt: Chodník od MK po cintorín km 0,000 00 - 0,051 50

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	ZEMNÉ PRÁCE						
113107131	Odstánenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 130 mm, -0,22500t	12,000	m ²	20,41	244,92	0,00	0,00
113107141	Odstánenie krytov ploche do 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	5,150	m ²	3,02	15,55	0,00	0,00
113307123	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého dreveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	10,300	m ²	14,69	151,31	0,00	0,00
122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažené pre cesty, v hornine 3 do 100 m ³	61,635	m ³	9,90	610,19	0,00	0,00
122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty, Príplatok za lepiivosť horniny 3	30,818	m ³	1,45	44,69	0,00	0,00
131311101	Hĺbenie jam v hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	2,195	m ³	61,14	134,20	0,00	0,00
131311119	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení jam ručným alebo pneumatickým náradím v hornine tr. 4	2,195	m ³	11,68	25,64	0,00	0,00
132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	26,478	m ³	23,70	627,53	0,00	0,00
332201109	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	13,239	m ³	7,18	95,06	0,00	0,00
33201101	Výkop šachty zapážanej, hornina 3 do 100 m ³	1,685	m ³	42,52	71,65	0,00	0,00
33201109	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachiet zapážaných i nezapažených v hornine 3	1,685	m ³	5,27	8,88	0,00	0,00

Rozpočet

Stavba : Chodník popri ceste III 3491 v obci Frickovce
 Objekt: Chodník od MK po cintorín km 0,000 00 - 0,051 50

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
Práce HSV							
ZEMNÉ PRÁCE							
162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	49,619	m ³	4,79	237,68	0,00	0,00
171201202	Uloženie sypaniny na skládke nad 100 do 1000 m ³	49,619	m ³	0,86	42,67	0,00	0,00
175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prechodenia sypaniny	10,500	m ³	15,71	164,96	0,00	0,00
5834415400	Štrkodrya 0-22 a	17,850	t	12,82	0,00	228,84	17,85
175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prechodenia sypaniny	5,549	m ³	23,55	130,68	0,00	0,00
181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	192,230	m ²	0,50	96,11	0,00	0,00
182101101	Svalovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	49,320	m ²	1,75	86,31	0,00	0,00
ZEMNÉ PRÁCE							
SPEVNEÉ PLOCHY							
564871111	Podklad zo štrkodryny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	142,950	m ²	6,71	959,19	0,00	65,99
567114211	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	23,175	m ²	12,45	288,53	0,00	0,00
567122114	Podklad z kamenná spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, C18/GM C 8/10, po zhutnení hr. 150 mm	21,000	m ²	11,58	243,18	0,00	7,54

Rozpočet

Stavba : Chodník popri ceste III 3491 v obci Fričkovce
 Objekt: Chodník od MK po cintorín km 0,000 00 - 0,051 50

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
Práce HSV							
SPEVNENÉ PLOCHY							
567132113	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, C8/GM C 8/10, po zhutnení hr. 180 mm	58,200	m2	13,53	787,45	0,00	25,08
573111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	58,200	m2	0,72	41,90	0,00	0,33
573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	58,200	m2	0,67	38,99	0,00	0,04
577144231	Asfaltový betón vstava obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	58,200	m2	17,23	1 002,79	0,00	0,00
577164331	Asfaltový betón vstava obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	58,200	m2	24,19	1 407,86	0,00	0,00
596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zariadením ložka z kameniva hr. 4 cm	63,750	m2	15,52	989,40	0,00	7,14
5922901940	Betónová dlažba s fázou 6 cm, siva 10/20 cm	65,025	m2	14,38	0,00	935,06	8,78
596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2 so zariadením ložka z kameniva hr. 4 cm	21,000	m2	15,52	325,92	0,00	2,35
5922902010	Betónová dlažba s fázou 8 cm, siva 10/20 cm	21,420	m2	17,69	0,00	378,92	3,86
SPEVNENÉ PLOCHY							
POTRUBNÉ ROZVODY							
371353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	3,200	m	3,76	12,03	0,00	0,00

Stavba : Chodník popri ceste III 3491 v obci Fričkovce
 Objekt: Chodník od MK po cintorín km 0,000 00 - 0,051 50

Položka	Práce HSV	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
POTRUBNÉ ROZVODY								
2861102700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x1000mm		3,498	ks	28,39	0,00	99,31	0,02
871383122	Montáž potrubia kanalizačného z korigovaných rúr - PVC-U tesniacich gum. krúžkom v sklone do 20 % DN 400 mm		51,500	m	10,87	559,80	0,00	0,00
2860005870	PVC rúra 400/5m-korigovaný kanalizačný systém SN4 PIPELIFE		10,300	ks	211,17	0,00	2 175,05	0,67
395941111.1	Kanalizačný vpust uličný s lapačom nečistôt z bet. diel. typ UV-50, UVB-50 kompletný s mrežou		2,000	kpl	497,11	994,22	0,00	0,00
39103111.1	Revíznia kanalizačná šachta - prefa v chodníku s osadením a dodávkou poklopu liatinového vr. rámu C250, rozm. DN 600 mm		2,000	kpl	574,44	1 148,88	0,00	0,00
	POTRUBNÉ ROZVODY					2 714,93	2 274,36	0,7
OSTATNÉ PRÁCE								
14812211.2	Dočasné dopravné značenie kompletne - nájom		1,000	kpl	452,92	452,92	0,00	0,00
17762112	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou		5,000	m	9,92	49,60	0,00	0,00
922903060	Betónový obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá		5,050	ks	7,42	0,00	37,47	0,41
17862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou		108,750	m	10,03	1 090,76	0,00	0,00
322903030	Betónový obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá		62,267	ks	5,07	0,00	315,69	2,80

Stavba : Chodník popri ceste III 3491 v obci Fričkovce
 Objekt: Chodník od MK po cintorín km 0,000 00 - 0,051 50

Položka	Práce HSV	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
OSTATNÉ PRÁCE								
5922903060		Betónový obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	47,571	ks	7,42	0,00	352,98	3,85
918101112		Ložko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob, kociek z betónu prostého tr. C 16/20	1,952	m3	104,31	203,61	0,00	0,00
919735111		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	51,300	m	3,94	202,12	0,00	0,00
938908411		Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dlaždeného saponátovým roztokom	142,950	m2	0,31	44,31	0,00	0,00
938909611		Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. do 100mm, -0,12600t	58,200	m2	0,93	54,13	0,00	0,00
966008112		Búranie rúrového prístupu, z rúr DN 300 do 500 mm, -0,98000t	5,500	m	49,41	271,75	0,00	0,00
979082213		Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	20,048	t	1,97	39,49	0,00	0,00
979082219		Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	180,432	t	0,43	77,59	0,00	0,00
979087212		Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	20,048	t	4,90	98,24	0,00	0,00
379089212		Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný dech, dechtové výrobky (17 03), ostatné	0,505	t	16,57	8,37	0,00	0,00
OSTATNÉ PRÁCE								
PRESUNY HMOT								
			2 592,89				706,14	7,1

06.10.2019

Rozpočet

Stavba : Chodník popri ceste III 3491 v obci Fričkovce
 Objekt: Chodník od MK po cintorín km 0,000 00 - 0,051 50

Položka	Popis položky		Množstvo		Cena/Mi	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
			Mi	t				
	Práce HSV							
	PRESUNY HMŔT		193,297	1	7,18	1 387,87	0,00	0,00
998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akékoľvek dĺžky objektu					1 387,87	0,00	0,0
	PRESUNY HMŔT					15 568,93	4 523,32	146,7
	Práce HSV					15 568,93	4 523,32	146,7
	Chodník od MK po cintorín km 0,000 00 - 0,051 50					20 092,25		
Objekt:						51 404,02	13 779,45	477,8
Celkom za stavbu:						65 183,47		